

**Derzeitig geplanter Untersuchungsumfang:**

1.2	Sondierung mit der Mittelschweren Rammsonde inkl. Erstellung der Rammdiagramme - 12 Sondierungen à 7 m	lfdm	84
1.3	Sondierbohrung d = 50 - 80 mm inkl. bodenmechanischer Benennung des Bohrgutes - 14 Sondierbohrungen à 7 m	lfdm	98

Abb. 1: Untersuchungskonzept Diekirch

